

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะของเทศบาลตำบลบุนทริก

ชุมชนโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต.บัวงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะของเทศบาลตำบลบุนทริก ชุมชนโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต.บัวงาม
อำเภอบุนทริก จังหวัดอุบลราชธานี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบุนทริก / เทศบาลตำบลบุนทริก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป | ก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะของเทศบาลตำบลบุนทริก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 955,014.42 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.1 ค่างานต้นทุน

6.2 รายงาน ปร.1(ก) สรุปลำดับงานต้นทุน

6.3 รายงาน ปร.4 สรุปราคากลาง

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทวีเกียรติ วาสีทธิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

7.2 กฤตพล พรหมสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 มงคลชัย พรหมตา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนานูญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างรองรับเครื่องจักรกลและยานพาหนะของเทศบาลตำบลบุณฑริก ชุมชนโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต.บัวงาม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุณฑริก ชุมชนโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต.บัวงาม
อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล บัวงาม

แบบเลขที่

อำเภอ บุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบุณฑริก / เทศบาลตำบลบุณฑริก

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน

7 หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	731,195.49	1.3061	955,014.42	
รวมค่าก่อสร้าง				955,014.42	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 180.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,305.63 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 955,014.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลและยานพาหนะของเทศบาลตำบลนพพริก ชุมชนโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต.บัวงาม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรกลและยานพาหนะของเทศบาลตำบลนพพริก ชุมชนโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต.บัวงาม
อำเภอหนองพริก จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

บัวงาม

อำเภอ

นพพริก

จังหวัด

อุบลราชธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลนพพริก / เทศบาลตำบลนพพริก

แบบ พร.1 ที่แนบ

จำนวน

7

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				955,014.42	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 180.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,305.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

955,014.42

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คำงานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะของเทศบาลตำบลบุณฑริก ชุมชนโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต.บัวงาม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะของเทศบาลตำบลบุณฑริก ชุมชนโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต.บัวงาม
อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวงาม	อำเภอ	บุณฑริก	จังหวัด	อุบลราชธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบุณฑริก / เทศบาลตำบลบุณฑริก					
แบบ ปร. 1 ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(ทวีเกียรติ วาสีทธิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กฤตพล พรหมสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(มงคลชัย พรหมตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างอาคาร				
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะของเทศบาลตำบลบุณฑริก ชุมชนโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต.บัวงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบุณฑริก ชุมชนโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต.บัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวงาม	อำเภอ	บุณฑริก	จังหวัด อุบลราชธานี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบุณฑริก / เทศบาลตำบลบุณฑริก				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					412,183.95	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					274,003.54	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					45,008.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								731,195.49	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 731,195.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างตนทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินฐานรากและถมดิน	48.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	7,344.00	7,344.00	
	- งานทรายรองพื้น	16.000	ลบ.ม.	214.95	3,439.20	112.00	1,792.00	5,231.20	
	- ทรายถมปรับพื้นที่	72.000	ลบ.ม.	214.95	15,476.40	121.00	8,712.00	24,188.40	
	- งานคอนกรีตสำเร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม	1.220	ลบ.ม.	2,210.28	2,696.54	421.00	513.62	3,210.16	
	- งานคอนกรีตสำเร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม	45.800	ลบ.ม.	2,242.99	102,728.94	421.00	19,281.80	122,010.74	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม. SR 24 จำนวน 52 เส้น	116.000	กก.	22.95	2,662.20	4.90	568.40	3,230.60	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม. SD 40 จำนวน 16 เส้น	142.000	กก.	20.47	2,906.74	3.90	553.80	3,460.54	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม. SD 40 จำนวน 62 เส้น	978.000	กก.	20.65	20,195.70	3.90	3,814.20	24,009.90	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	234.000	ตร.ม.	30.08	7,038.72	6.00	1,404.00	8,442.72	

มงคลชัย พรมตา

09 กันยายน 2569 16:37:13

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ดำเนินงานตนทุน**

แบบ ปร.1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- J - Bolt ขนาด Ø 20 มม. ยาว 660 มม. - ลวดผูกเหล็ก	48.000 45.540	ชุด กก.	344.00 37.38	16,512.00 1,702.28	10.00 0.00	480.00 0.00	16,992.00 1,702.28	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- งานติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	87.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	14,181.00	14,181.00	
	- ไม่กระบาก 1"x8" ยาว 4-4.50 เมตร 80% ของงานไม้แบบ	69.600	ลบ.ฟ.	563.62	39,227.95	0.00	0.00	39,227.95	
	- ไม้ยางไม้เส 1 1/2"x3" ยาว 4-4.50 เมตร 30%	20.880	ลบ.ฟ.	546.54	11,411.75	0.00	0.00	11,411.75	
	- ตะปูตอกไม้แบบ	21.750	กก.	39.72	863.91	0.00	0.00	863.91	
	งานเสาเหล็ก แผ่นเพลสตีคฐานเสา - โครงหลังคา								
	- เหล็กไวด์แฟรงจ์ 244x175x7x11 มม. ยาว 6.00 เมตร	8.000	ทอน	8,865.00	70,920.00	3,528.00	28,224.00	99,144.00	

มงคลชัย พรมตา

09 กันยายน 2569 16:37:13

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเพลสฐานเสา 400x250x20 มม. เจาะรูกลม Ø 20 มม.	8.000	แผ่น	2,520.00	20,160.00	256.00	2,048.00	22,208.00	
	- แผ่นเพลสหัวเสา 250x200x9 มม. เจาะรูกลม Ø 15 มม.	12.000	แผ่น	160.00	1,920.00	98.00	1,176.00	3,096.00	
	- แผ่นเพลสหัวเสา 250x200x9 มม. เจาะรู Ø 15x20 มม.	4.000	แผ่น	160.00	640.00	98.00	392.00	1,032.00	
	- Bolt x Nut Ø. 12 มม.	32.000	ชุด	10.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- เหล็ก L 50x50x5 มม. ยาว 0.10 เมตร	16.000	ท่อน	10.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- แผ่นเพลสเสริมเสาสามเหลี่ยม 70x70x9 มม.	64.000	แผ่น	8.00	512.00	3.20	204.80	716.80	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	18,241.58	321,494.33	5,402.90	90,689.62	412,183.95	
2	งานสถาปัตยกรรม								

หน่วย : บาท

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง								
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด $\varnothing$ 48x2.30 มม.	60.000	ท่อน	335.00	20,100.00	220.92	13,255.20	33,355.20	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด $\varnothing$ 76x3.20 มม.	22.000	ท่อน	877.00	19,294.00	484.68	10,662.96	29,956.96	
	- ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมดำ ขนาด 37.50x37.50x2.30 มม.	30.000	ท่อน	465.42	13,962.60	329.91	9,897.30	23,859.90	
	- เหล็ก [125x50x20x2.30 มม.	52.000	ท่อน	536.59	27,902.68	306.00	15,912.00	43,814.68	
	- SAG ROD RB $\varnothing$ 12 มม. SR 24	365.000	กก.	22.10	8,066.50	12.00	4,380.00	12,446.50	
	- แผ่นมุงหลังคาเมทัลชีสตัดโค้ง หน้า 0.40 มม. ยาว 8.80 ม.	48.000	แผ่น	1,557.60	74,764.80	0.00	0.00	74,764.80	
	- แผ่นมุงหลังคาเมทัลชีสตัดโค้ง หน้า 0.40 มม. ยาว 1.10 ม.	40.000	แผ่น	194.70	7,788.00	0.00	0.00	7,788.00	
	- แผ่นกรอบข้างหลังคาเมทัลชีสตัดโค้ง หน้า 0.35 มม..	35.000	เมตร	146.60	5,131.00	0.00	0.00	5,131.00	

มงคลชัย พรมตา

09 กันยายน 2569 16:37:13

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างต้นทุน**

แบบ ปร.1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สัญญิตหลังคามทัลชีส 2.5 นิ้ว (12x65) บรรจุ 100 ตัว	9,000	กล่อง	295.00	2,655.00	0.00	0.00	2,655.00	
	- สัญญิตหลังคามทัลชีส 1 นิ้ว บรรจุ 100 ตัว	1,000	กล่อง	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	
	งานตกแต่งวัสดุผิวพื้น								
	- งานขัดหยาบผิวพื้น (ไม่รวมปูนทราย)	295,500	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	9,160.50	9,160.50	
	งานทาสีโลหะเหล็ก								
	- งานทาสีน้ำมันทั่วไป ชนิด Alkyd Enamel (ทาสีใน ภายนอก) -สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว -สีน้ำมันทับกับ หน้า (Enamel) 2 เที่ยว	306,000	ตร.ม.	62.00	18,972.00	39.00	11,934.00	30,906.00	
	รวมค่าจ้างสถาปัตยกรรม	-	-	4,657.01	198,801.58	1,423.51	75,201.96	274,003.54	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

หน่วย : บาท

มงคลชัย พรมตา

09 กันยายน 2569 16:37:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

คำนวณต้นทุน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้คอนซูมเมอร์ นิต 14 ช่อง	1.000	ชุด	3,899.00	3,899.00	900.00	900.00	4,799.00	
	- คอมโอบาย HighBay LED Lamp 100 W	9.000	ชุด	2,900.00	26,100.00	575.00	5,175.00	31,275.00	
	- สายไฟฟ้า สำหรับดวงโคม	9.000	ชุด	159.00	1,431.00	143.00	1,287.00	2,718.00	
	- สายไฟฟ้า (สายเมนเข้าอาคาร)	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	- แล็คพรมอกลูกถ้วย	2.000	ชุด	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ปลั๊กคอลลอยเต้ารับ (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	8.000	ชุด	135.00	1,080.00	90.00	720.00	1,800.00	
	- สายไฟฟ้า สำหรับปลั๊กคอลลอยเต้ารับ	8.000	ชุด	159.00	1,272.00	143.00	1,144.00	2,416.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,502.00	35,282.00	2,351.00	9,726.00	45,008.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							731,195.49	

มงคลชัย พรมตา

09 กันยายน 2569 16:37:13

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์
อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บึงสามพัน	อำเภอ บึงสามพัน	จังหวัด	อุบลราชธานี
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์			
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด	
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่				

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	งานก่อสร้างอาคาร จำนวน 1,000 หลังละ 955,014.42 บาท	955,014.42	หมายเหตุ
สรุป	ราคากลาง	955,014.42	
	ราคากลาง (..... เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสี่บาทสี่สิบสองสตางค์))		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะของเทศบาลตำบลบุณฑริก ชุมชนโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต.บัวงาม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและยานพาหนะของเทศบาลตำบลบุณฑริก ชุมชนโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต.บัวงาม
อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวงาม	อำเภอ	บุณฑริก	จังหวัด	อุบลราชธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบุณฑริก เทศบาลตำบลบุณฑริก					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แบบ	มีจำนวน					ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(ทวีเกียรติ วลีพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(กิตพล พรสมรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(มงคลชัย พรมตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง